

Communiqué de presse
11 juin 2024

Des travaux réalisés dès cet été sur les digues des étangs du Ter

Des choix d'aménagements pour les ouvrages hydrauliques du Ter ont été décidés afin de permettre une gestion raisonnée des étangs avec un accent mis sur divers enjeux, notamment les usages de loisirs et économiques, les impacts et gains environnementaux, les questions d'hygiène et de sécurité et les impacts sur le paysage. Ces premiers aménagements prévus cet été permettront notamment d'emprunter la digue du Symbole et donc de faire le tour complet des étangs et permettre de maintenir les différentes activités sur le site. Des travaux transitoires seront réalisés dès cet été. D'autres travaux plus complets seront réalisés en 2025 afin de restaurer ces ouvrages et d'assurer la continuité écologique à l'échelle du bassin versant du ruisseau.

Des travaux transitoires de sécurisation seront réalisés dès cet été sur la digue de Kermelo et la digue du Symbole, deux ouvrages situés sur le pourtour des étangs de Ter, à Lorient, Larmor et Ploemeur .

Concernant la digue de Kermelo, le but est de retrouver un fonctionnement normal de la vanne qui permet de vidanger régulièrement le plus grand des deux étangs, une opération nécessaire au renouvellement de l'eau de l'étang de Kermelo et au ralentissement de l'envasement. Cette intervention est prévue au plus tard en septembre en fonction des délais d'intervention des entreprises, de la qualité et du niveau d'eau.

Concernant la digue du Symbole, dont l'accès a été interdit au public en raison des risques de rupture, un ouvrage sera posé à l'endroit où le terrain s'érode et sous la digue afin de la renforcer tout en permettant le passage de l'eau entre les plans d'eau. Ainsi, le cheminement piéton sera rétabli et les usagers pourront à nouveau faire le tour complet du site. Auparavant, une pêche de sauvegarde de la faune piscicole d'eau douce sera effectuée. Les poissons pêchés seront déplacés dans un autre étang proche. Le secteur en chantier fera par ailleurs l'objet de travaux forestiers pour permettre l'installation des ouvrages. Cette intervention pourra être réalisée après les travaux prévus sur Kermelo car elle nécessite une vidange de plusieurs jours de Kermelo.

Des panneaux d'information à l'attention des usagers ont été mis en place sur site.

D'autres travaux, plus pérennes sont programmés à partir du printemps 2025 pour la mise en œuvre complète du plan de gestion du site retenu:

- dans un premier temps, la vanne de Kermelo sera remplacée par une vanne de section réduite munie d'une rampe à anguille ;
- puis des travaux de restructuration de la digue du Symbole seront réalisés avec la pose d'un grand pont cadre,
- enfin la vanne de la digue de Saint Mathurin, qui sépare les deux étangs, sera remplacée et la passe à poisson maintenue.

Par ailleurs, il est prévu un renforcement des indicateurs de suivi de la qualité de l'eau, des sédiments, et des niveaux d'eau ainsi que la mise en place d'une gestion quotidienne et concertée des vannes pour améliorer la qualité de l'eau, la continuité piscicole et sédimentaire entre les étangs et la rade.

Contact presse Lorient Agglomération :

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 - 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-orient.fr

<https://www.orient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/>

